


E-E METSZET 1:50



ANYAGJELÖLÉSEK

- TÉGLA FALAZAT
- VASBETON SZERKEZET
- BETON SZERKEZET
- EPS HŐSZIGETELÉS
- XPS HŐSZIGETELÉS
- SZÁLAS HŐSZIGETELÉS
- KAVICSFELTÖLTÉS

A 275/2013 (VII.16.) kormányrendelet alapján a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányok és termékek - a gyártó cég által megadott - műszaki tulajdonságai az elvárt műszaki teljesítmény a betervezett termékekkel kapcsolatosan. Minden esetben további egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra és beépítésre kerülhet a tervező jóváhagyásával. Az egyenértékűség vagy jobb minőség igazolása a vállalkozó feladata.

RÉTEGZÖDÉSEK

1. TETŐSZERKEZET CSERÉPFEDÉSSSEL

- TONDACH PILIS egyenes vágású tetőcserép a rendszerhez tartozó szellőzőelemekkel, hófogó- és ereszosatoma rendszerrel
- 3/5 cm tetőtőlc
- 5/5 cm ellenléc
- TONDACH TUNING FOL N tetőfólia
- 10/15 szarufa

2. TETŐSZERKEZET KORCOLT FÉMLEMEZ FEDÉSSSEL

- kettős állókörös fedés festett alumíniumlemezből
- DELTA-TRELA PLUSZ szellőző alátétszőnyeg
- 2,5 cm deszkaaljzat
- 10/15 szarufa

3. ELŐTETŐ GAZDASÁGI BEJÁRATNÁL

- kettős állókörös fedés festett alumíniumlemezből
- DELTA-TRELA PLUSZ szellőző alátétszőnyeg
- 2,5 cm deszkaaljzat
- 5-15 cm lejtést képző szarufák, közöttük URSA SF 32 hőszigetelés
- monolit vb. lemez
- 10 cm AUSTROTHERM AT H80 hőszigetelés ragasztott és mechanikai rögzítéssel
- BAUMIT dryvit rendszerű nemesvakolat

4. FÖDÉMSZERKEZET

- 20 cm URSA SF 32 hőszigetelés
- 1 rlg. URSA SECO PRO párazáró fólia
- monolit vb. födémlemez statikai méretezés szerint
- 1,5 cm vakolat

5. ÁLMENNYEZET SZÉLFOGÓ FÖLÖTT

- 20 cm acél-fa vázszerkezet, közöttük URSA SF 32 hőszigetelés
- 1 rlg. URSA SECO PRO párazáró fólia
- 3/5 cm lécváz
- 1 rlg. tűzgátló gipszkarton burkolat

6. PADLÓSZERKEZET

- 2 cm padlóburkolat+ragasztó (alaprajz szerint)
- 6 cm vasalt aljzatbeton
- 1 rlg. PE fólia
- 10 cm AUSTROTHERM AT-N 150 hőszigetelés
- VILLAS rendszerű bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
- PORMEX kellősités
- 8 cm vasalt aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicságy
- tömörített altalaj

7. ELŐLÉPCSŐK BURKOLATA

- 6 cm térkő burkolat
- 4 cm finom zúzalék vagy folyami homok ágyazóréteg
- 20 cm CKT aljzat
- 20 cm kavicságy
- tömörített altalaj

8. ELŐLÉPCSŐK BURKOLATA FŐBEJÁRAT ELŐTT

- 6 cm térkő burkolat
- 4 cm finom zúzalék vagy folyami homok ágyazóréteg
- 6 cm AUSTROTHERM XPS TOP hőszigetelés
- 8 cm vasalt aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicságy
- tömörített altalaj

9. ÉPÜLET KÖRÜLI GYALOGOSFORGALMÚ JÁRDABURKOLATOK

- 6 cm térkő burkolat
- 4 cm finom zúzalék vagy folyami homok ágyazóréteg
- 40 cm kavicságy
- tömörített altalaj

10. KÜLSŐ TÉGLA TEHERHORDÓ FALSZERKEZET

ÁLTALÁNOS ESETBEN:

- 1,5 cm belső vakolat
- 30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
- 10 cm AUSTROTHERM AT-H 80 homlokzati hőszigetelés
- BAUMIT dryvit rendszerű nemesvakolat

SZÍNES FELÜLETNÉL:

- 1,5 cm belső vakolat
- 30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
- 8 cm AUSTROTHERM GRAFIT 80 homlokzati hőszigetelés
- BAUMIT dryvit rendszerű nemesvakolat

BURKOLT HOMLOKZATI FAL ESETÉN:

- 1,5 cm belső vakolat
- 30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
- 8 cm AUSTROTHERM GRAFIT 80 homlokzati hőszigetelés + lécváz
- 1,6 cm lambéria burkolat

LÁBAZATON:

- 1,5 cm belső vakolat
- 30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
- 1 rlg. bitumenes lemez vízszigetelés
- 10 cm AUSTROTHERM EXPERT homlokzati hőszigetelés
- BAUMIT dryvit rendszerű lábazati vakolat

- a lábazaton zártcellás hőszigetelést kell alkalmazni a járda szintjétől min. +50 cm magasságig!
- vízes helyiségeknél a falra kerámia burkolat kerül, alatta kent vízszigeteléssel!

11. KÜLSŐ VASBETON TEHERHORDÓ FALSZERKEZET

- 1,5 cm belső vakolat
- 20 cm monolit vasbeton fal
- 20 cm AUSTROTHERM AT-H 80 homlokzati hőszigetelés
- BAUMIT dryvit rendszerű nemesvakolat

12. BELSŐ TEHERHORDÓ FALSZERKEZET

- 1,5 cm belső vakolat
- 30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
- 1,5 cm belső vakolat

- vízes helyiségeknél a falra kerámia burkolat kerül, alatta kent vízszigeteléssel!

13. BELSŐ VÁLASZFALAK

- 1,5 cm belső vakolat
- 10 cm POROTHERM 10 N+F falazat
- 1,5 cm belső vakolat

- vízes helyiségeknél a falra kerámia burkolat kerül, alatta kent vízszigeteléssel!

Tervező szervezet:

CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft

4030 Debrecen, Gizella u. 13/D.

Tel.: +36 52 795467

E-mail: ugyvezeto@ckmkft.hu

Megbízó: Álmosd Község Önkormányzata
4285 Álmosd, Fő u.10.



Tervszám: CKM-064-2017
Dátum: 2018. február

Terv tárgya: Új óvoda
Álmosd, Iskola köz 9-11. hrsz: 512

Szakág:	Építészet	Méretarány:	1:50	Terv fajta:	Kiviteli
Részmuvelet:	E-E METSZET			Rajzszám:	E6
Építész Tervezők:	Fodor Dániel E-09-0623	Szerkesztő-Tervező:	Madarasi Péter	Tervező:	

A terv a CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft. szellemi tulajdona.