


B-B METSZET 1:100



RÉTEGZŐDÉSEK

1. TETŐSZERKEZET

- TONDACH PILIS egyenes vágású tetőcserép a rendszerhez tartozó szellőzőelemekkel, hófogó- és ereszcsonna rendszerrel
- 3/5 cm tetőléc
- 5/5 cm ellenléc
- TONDACH TUNING FOL N tetőfólia
- 7,5/15 szarufa

2. TETŐSZERKEZET

- LINDAB kettős állókorcos fémlemez fedés
- szellőző alátétoszőnyeg
- 2,5 cm deszkaaljzat
- 5/5 cm ellenléc, közöttük kiszellőztetett légrés,
- TONDACH TUNING FOL N tetőfólia
- 7,5/15 szarufa

3. FÖDÉMSZERKEZET

- 20 cm URSA SF 32 hőszigetelés
- 1 rtg. URSA SECO PRO párazáró fólia
- monolit vb. födémlemez statikai méretezés szerint
- 1,5 cm vakolat

4. PADLÓSZERKEZET

- 2 cm padlóburkolat+ragasztó
- 6 cm vasalt aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia
- 10 cm AUSTROTHERM AT-N 150 hőszigetelés
- VILLAS rendszerű bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
- PORMEX kellősítés
- 8 cm vasalt aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicságy
- tömörített altalaj

5. KÜLSŐ TEHERHORDÓ FALSZERKEZET

- 1,5 cm belső vakolat
- 30 cm POROTHERM N+F falazat, hőszigetelő habarccsal falazva
- 10 cm AUSTROTHERM AT-H 80 homlokzati hőszigetelés
- LB-KNAUF dryvit rendszerű nemesvakolat

6. KÜLSŐ TÉRBUKOLATOK

- 6 cm térkő (parkolónál 8 cm vtg. térkő)
- 20 cm CKT aljzat
- 20 cm kavicságy
- tömörített altalaj

Tervező szervezet:

CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft
4030 Debrecen, Gizella u. 13/D.
Tel.: +36 52 795467
E-mail: ugyvezeto@ckmkfthu



Megbízó: Álmosd Község Önkormányzata
4285 Álmosd, Fő u.10.

Tervszám:
CKM-064-2017

Dátum:
2017. október

Terv tárgya: Új óvoda
Álmosd, Iskola köz 9-11. hrsz: 512

Szakág: Építészet	Méretarány: 1:100	Terv fajta: Engedélyezési
Rézművelet: B-B METSZET		Rajzszám: E3
Építész Tervezők: Fodor Dániel E-09-0623	Szerkesztő-Tervező: Madarasi Péter	Tervező:

A terv a CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft. szellemi tulajdona.