


## A-A METSZET 1:100



## RÉTEGZŐDÉSEK

### 1. TETŐSZERKEZET

- TONDACH PILIS egyenes vágású tetőcserép a rendszerhez tartozó szellőzőelemekkel, hófogó- és ereszcsonnya rendszerrel
- 3/5 cm tetőléc
- 5/5 cm ellenléc
- TONDACH TUNING FOL N tetőfólia
- 7,5/15 szarufa

### 2. TETŐSZERKEZET

- LINDAB kettős állókorcos fémlemez fedés
- szellőző alátétszőnyeg
- 2,5 cm deszkaaljzat
- 5/5 cm ellenléc, közöttük kiszellőztetett légrés,
- TONDACH TUNING FOL N tetőfólia
- 7,5/15 szarufa

### 3. FÖDÉMSZERKEZET

- 20 cm URSA SF 32 hőszigetelés
- 1 rtg. URSA SECO PRO párazáró fólia
- monolit vb. födémlemez statikai méretezés szerint
- 1,5 cm vakolat

### 4. PADLÓSZERKEZET

- 2 cm padlóburkolat+ragasztó
- 6 cm vasalt aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia
- 10 cm AUSTROTHERM AT-N 150 hőszigetelés
- VILLAS rendszerű bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
- PORMEX kellősítés
- 8 cm vasalt aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicságy
- tömörített altalaj


### 5. KÜLSŐ TEHERHORDÓ FALSZERKEZET

- 1,5 cm belső vakolat
- 30 cm POROTHERM N+F falazat, hőszigetelő habarccsal falazva
- 10 cm AUSTROTHERM AT-H 80 homlokzati hőszigetelés
- LB-KNAUF dryvit rendszerű nemesvakolat

### 6. KÜLSŐ TÉRBUKOLATOK

- 6 cm térkő (parkolónál 8 cm vtg. térkő)
- 20 cm CKT aljzat
- 20 cm kavicságy
- tömörített altalaj

## C-C METSZET 1:100



Tervező szervezet:

CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft

4030 Debrecen, Gizella u. 13/D.

Tel.: +36 52 795467

E-mail: ugyvezeto@ckmkfthu

Megbízó: Álmosd Község Önkormányzata  
4285 Álmosd, Fő u.10.



CÍVIS KOMPLEX  
MÉRNÖK KFT

Tervszám: CKM-064-2017  
Dátum: 2017. október

Terv tárgya: Új óvoda  
Álmosd, Iskola köz 9-11. hrsz: 512

Szakág: Építészet  
Méretarány: 1:100  
Terv fajta: Engedélyezési

Részmuvelet: A-A, C-C METSZET  
Rajzszám: E2

Építész Tervezők: Fodor Dániel E-09-0623  
Szerkesztő-Tervező: Madarasi Péter  
Tervező:

A terv a CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft. szellemi tulajdona.